澳門海暉學校
2026/2027學年
校舍興建與修葺及設備購置 - 校舍修葺（暑期）報價單範本

項目主題：SC26-1192498 校舍興建與修葺及設備購置 - 校舍修葺（暑期）

項目名稱：M26-0005946911 AI 教室裝修工程

工 期：獲判給公司須於 2026 年 8 月 25 日前完成。

內 容：

空間分類	序號	空間位置	項目名稱	數量	單位	單價	合計金額
AI 教室	1	A-1-06 A 座其他專科教室	拆卸費(A)	60	m²		
	2		拆卸費(B)	60	m²		
	2		地膠板	60	m²		
	3		墻身板	190	m²		
	4		貼紙	35	m²		
	5		緊急照明燈/應急燈	2	套		
	6		儲物櫃(訂造)	4	m²		
	7		天花風扇	9	套		
	8		假天花	60	m²		
	9		照明燈具	12	套		
	10		電器開關制	6	個		
	11		13A 插座	6	個		
	12		25A 接線蘇	6	個		
	13		電腦網絡插座	2	個		
	14		除甲醛	60	m²		
						總 計	

註：詳情見下列項目規格描述表。

項目規格描述表

項目名稱	項目描述
拆卸費	● 於 AI 教室，拆除原有門、風扇、冷氣、音響系統、電子白板、假天花、墻磚、墻身灰，包含所需之一切工序。
拆卸費	● 於 AI 教室，清拆原有電位、網位以及相關喉管，並包括所需之一切材料及工序。
地膠板	● 課室地面過自流平找平，鋪設英國品牌：Polyflor XL PU 系列地膠，鋪貼後地膠接口位置修口，包括所需之一切材料及工序。
墻身板	● 於 AI 教室，電子白板以及課室後面墻身提供及安裝聚酯纖維吸音板，包含所需之一切工序。
貼紙	● 提供及安裝 UV 黑底貼紙連修口，包括設計，施工及所需之一切材料工序。
緊急照明燈/應急燈	● 提供及安裝緊急照明及出路指示燈(各 2)，包括所有所需要材料及工序。
電器開關制	● 提供及安裝單開單控燈掣，包括所需之一切材料及工序。
13A 插座	● 提供及安裝 13A 單位插座，包括所有所需要材料及工序。

電腦網絡插座	● 提供及安裝電腦網絡插座，需要暗藏喉管或以飾面修飾相關喉管處理，包括所需之一切材料及工序。
除甲醛	● 提供醫療級光觸媒除甲醛服務，完工後清潔(包括施工位置及新做木制傢俱之清潔)，包括相關試劑檢測及相關報告(施工位置) 。