

澳門海暉學校
2026/2027學年 SC26-1191969 校舍興建與修葺及設備購置-資訊設備
報價單參考範本

項 目：SC26-1191969 校舍興建與修葺及設備購置-資訊設備
M26-0005933145 核心網絡交換機連配件

工 期：獲判給公司須於 2026 年 11 月 30 日前完成。

內 容：

M26-0005933145 核心網絡交換機連配件

空間分類	序 號	項目名稱	數量	單位	單價	合計金額
A-1-17- A 座行政	1.	R26-0005939884	核心網絡交換機連配件	1 項		
A-1-17- A 座行政	2.	R26-0005940343	樓層網絡交換機連配件 (支持電源注入)	1 項		
A-1-33- A 座電腦室	3.	R26-0005940376	樓層網絡交換機連配件 (不支持電源注入)	1 項		
A-1-24- A 座行政	4.	R26-0005940389	樓層網絡交換機連配件 (不支持電源注入)	1 項		
A-1-17- A 座行政/	5.	R26-0005940726	專業技術服務 – 光纖佈線 (1)	40 米		
A-1-33- A 座電腦室/ A-1-24- A 座行政	6.	R26-0005940727	專業技術服務 – 光纖佈線 (2)	40 米		
總 計						

註：詳情見下列項目規格描述表。

項目規格描述表

M26-0005933145 核心網絡交換機連配件

項目名稱	項目描述
R26-0005939884 核心網絡交換機連配件	參考品牌：H3C 核心交換機 - 24個10/100/1000Base-T網絡接口、24個1/10GE SFP+接口和2個40GE QSFP+接口 - 交換容量：2.56Tbps / 25.6Tbps - 提供10G光纖模塊 x 3 - 提供10G光纖連接線 - 按校方要求，核心網絡交換機安裝及設定 - 替換原有Core Switch - 整理及梳理原有網絡架構和線路 - 完工測試
R26-0005940343 樓層網絡交換機連配件 (支持電源注入)	參考品牌：H3C 24 Port POE 交換機 - 24 個 10/100/1000Base-T 網絡接口，4 個 1/10GE SFP+接口 - 支持 PoE (802.3af) / POE+ (802.3at) 供電標準 - 交換容量：688Gbps / 6.88Tbps - 提供 10G 光纖模塊 x 1 - 包安裝和設定
R26-0005940376 樓層網絡交換機連配件 (不支持電源注入)	參考品牌：H3C 48 Port 交換機 - 48 個 10/100/1000Base-T 網絡接口，6 個 1/10GE SFP+接口 - 交換容量：672Gbps / 6.72Tbps - 提供 10G 光纖模塊 x 1 - 包安裝和設定
R26-0005940389 樓層網絡交換機連配件 (不支持電源注入)	參考品牌：H3C 24 Port 交換機 - 24 個 10/100/1000Base-T 網絡接口，4 個 1/10GE SFP+接口 - 交換容量 672Gbps / 6.72Tbps - 提供 10G 光纖模塊 x 1 - 包安裝和設定
R26-0005940726 專業技術服務 – 光纖佈線（1）	拉光纖線路 - OM4 多模光纖線 4 core - 由電腦室的交換機到教員室主機櫃 - 焊接光纖頭 - 行喉拉光纖線 - 完工清理
R26-0005940727 專業技術服務 – 光纖佈線（2）	拉光纖線路 - OM4 多模光纖線 4 core - 由禮堂上方的交換機到教員室主機櫃 - 焊接光纖頭 - 行喉拉光纖線 - 完工清理